

# 工程量表

序号	工程内容	工程量	备注
1	新建50x30x12混凝土平石跳板路	524 块	
2	新建50x30x12混凝土侧石	22 m	绿化端头
3	场区清表	760 m <sup>2</sup>	0.3米内
4	换填种植土	760 m <sup>2</sup>	0.3米厚
5	种植长春花	681 m <sup>2</sup>	见大样
6	提升20CM雨污井口（50CM直径）	7 个	见平面
7	新建240砖墙50X50集水井，球墨铸铁单篦井 每处雨水井加160管1米至就近雨水井内	4 个	见平面
8	新建dn25PVC给水管	157 m	见平面
	PVC户外给水水龙头（带锁）	11 个	